

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000 €
(πλέον ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΤ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘ/ΣΕΩΝ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.	ΥΔΡ 2Κ4 001.1	001	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 6541 (100,00%)	μηνας	10,00	8,20	82,00	
2	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΥΔΡ 2Κ4 001.2	002	ΗΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	10,00	5,20	52,00	
3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΥΔΡ 2Κ4 001.3	003	ΗΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	10,00	10,30	103,00	
4	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 2Κ4 001.5	004	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6802 (100,00%)	μηνας	1,00	20,60	20,60	
								Αθροισμα Εργασιών :	257,60
2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
5	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 2Κ4 003.10.01.01	005	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6081.1 (100,00%)	m3	192,00	6,70	1.286,40	
6	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 2Κ4 003.11.01.01	006	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	354,00	25,80	9.133,20	
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 2Κ4 003.12	007	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6087 (100,00%)	μμ	100,00	15,50	1.550,00	
8	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ)	ΥΔΡ 2Κ4 004.01.01	008	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	5,00	41,20	206,00	

9	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.4	009	ΥΔΡ 6807 (100,00%)	m2	160,00	12,40	1.984,00	
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ 2Κ4 004.5	010	ΥΔΡ 6808 (100,00%)	μμ	68,00	3,20	217,60	
11	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.9	011	ΟΔΟ 4521B (100,00%)	m2	203,00	18,50	3.755,50	
12	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	ΥΔΡ 2Κ4 004.10	012	ΥΔΡ 6804 (100,00%)	m2	160,00	25,80	4.128,00	
13	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm	ΥΔΡ 2Κ4 004.11	013	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6804 (100,00%)	m2	160,00	10,30	1.648,00	
14	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 2Κ4 005.04	014	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6067 (100,00%)	m3	382,00	1,55	592,10	
15	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150	ΥΔΡ 2Κ4 005.05M	015	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6068 (100,00%)	m3	136,00	22,00	2.992,00	
16	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 2Κ4 005.07M	016	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6069 (100,00%)	m3	82,00	20,90	1.713,80	
17	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.01M	017	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6071 (100,00%)	m3	70,00	9,96	697,20	
18	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.02M	018	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6072 (100,00%)	m3	128,00	10,01	1.281,28	
								Άθροισμα Εργασιών :	31.185,08
	3. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
19	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.03	019	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6326 (100,00%)	m3	4,00	77,00	308,00	
20	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.04	020	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	m3	4,00	82,00	328,00	
21	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500 σκυροδεμάτων	ΥΔΡ 2Κ4 009.26	021	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6311 (100,00%)	Kg	200,00	0,98	196,00	
22	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 125 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.02	022	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6711.1 (100,00%)	μμ	340,00	5,10	1.734,00	
23	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 200 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.04	023	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	μμ	68,00	12,30	836,40	

