

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b> <b>ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>		<b>Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"</b>  <b>ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2019</b>  <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000 € (πλέον ΦΠΑ 24%)</b>
---	--	--

### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΤ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘ/ΣΕΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ
<b>1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>							
1	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.	ΥΔΡ 2Κ4 001.1	1	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 6541 (100,00%)	μηνας	10,00	8,20
2	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΥΔΡ 2Κ4 001.2	2	Η/ΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	10,00	5,20
3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΥΔΡ 2Κ4 001.3	3	Η/ΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	10,00	10,30
4	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 2Κ4 001.5	4	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6802 (100,00%)	μηνας	1,00	20,60
<b>2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>							
5	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως <b>4,00 m</b>	ΥΔΡ 2Κ4 003.10.01.01	5	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6081.1 (100,00%)	m3	192,00	6,70
6	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως <b>4,00 m</b>	ΥΔΡ 2Κ4 003.11.01.01	6	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	354,00	25,80
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 2Κ4 003.12	7	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6087 (100,00%)	μμ	100,00	15,50
8	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ)	ΥΔΡ 2Κ4 004.01.01	8	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	5,00	41,20
9	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.4	9	ΥΔΡ 6807 (100,00%)	m2	160,00	12,40
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ 2Κ4 004.5	10	ΥΔΡ 6808 (100,00%)	μμ	68,00	3,20

11	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.9	11	ΟΔΟ 4521Β (100,00%)	m2	203,00	18,50
12	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	ΥΔΡ 2Κ4 004.10	12	ΥΔΡ 6804 (100,00%)	m2	160,00	25,80
13	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm	ΥΔΡ 2Κ4 004.11	13	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6804 (100,00%)	m2	160,00	10,30
14	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 2Κ4 005.4	14	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6067 (100,00%)	m3	382,00	1,55
15	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150	ΥΔΡ 2Κ4 005.5Μ	15	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6068 (100,00%)	m3	136,00	22,00
16	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 2Κ4 005.7Μ	16	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6069 (100,00%)	m3	82,00	20,90
17	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.1Μ	17	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6071 (100,00%)	m3	70,00	9,96
18	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαρεθέντος σπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.2Μ	18	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6072 (100,00%)	m3	128,00	10,01
<b>3. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>							
19	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.3	19	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6326 (100,00%)	m3	4,00	77,00
20	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.4	20	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	m3	4,00	82,00
21	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού S500 σκυροδεμάτων	ΥΔΡ 2Κ4 009.26	21	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6311 (100,00%)	Kg	200,00	0,98
22	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 125 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.2	22	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6711.1 (100,00%)	μμ	340,00	5,10
23	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, Dεσ= 200 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.4	23	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	μμ	68,00	12,30
24	Φρέατο προσαρμογής - ελέγχου εξωτερικής διακλάδωσης με ακίνητο στην ρυμοτομική γραμμή διαστάσεων 40cm x 50cm και βάθους έως 2,00 m	ΥΔΡ Ν10	24	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	Τεμ.	45,00	155,00
25	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ονομαστικών διαμέτρων 200 - 125 χλστ.	ΥΔΡ 12.12.01,02	25	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	Τεμ.	43,00	30,30

26	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ονομαστικών διαμέτρων 250 - 160 χλστ.	ΥΔΡ 12.12.01.02	26	ΥΔΡ 6711.3 (100,00%)	Τεμ.	2,00	32,40
<b>4. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>							
27	Επισκευή φρεατίου παροχής	ΥΔΡ 2Κ4 016.12	27	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	5,00	30,90
28	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΥΔΡ 2Κ4 016.11	28	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	5,00	51,50
29	Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63.	ΥΔΡ 2Κ4 016.13	29	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	7,00	30,90
30	Αποκάλυψη φρεατίων παροχών	ΥΔΡ 2Κ4 016.26	30	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6732 (100,00%)	Τεμ.	1,00	124,00
					ΓΛΥΦΑΔΑ _15 / _3 / 2019		
ΓΛΥΦΑΔΑ _15 / _3 / 2019					ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ		
ΣΥΝΤΑΞΗ					Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ		
ΚΟΓΚΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ							
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.							
					Κ. ΚΑΝΝΑ		
					ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ		

