

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ"



ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 186 /2023

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000 €
(πλέον ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΤ	ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘ/ΣΕΩΝ	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.	ΥΔΡ 2Κ4 001.1	001	ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 6541 (100,00%)	μηνας	5,00	8,20	41,00	
2	Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΥΔΡ 2Κ4 001.2	002	ΗΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	5,00	5,20	26,00	
3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΥΔΡ 2Κ4 001.3	003	ΗΛΜ 108 (100,00%)	μηνας	5,00	10,30	51,50	
4	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	ΥΔΡ 2Κ4 001.5	004	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6802 (100,00%)	μηνας	1,00	20,60	20,60	
								Αθροισμα Εργασιών :	139,10
	2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
5	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 2Κ4 003.10.01.01	005	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6081.1 (100,00%)	m3	450,00	6,70	3.015,00	
6	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 2Κ4 003.11.01.01	006	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	700,00	25,80	18.060,00	
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 2Κ4 003.12	007	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6087 (100,00%)	μμ	180,00	15,50	2.790,00	
8	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πετρελαιμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ)	ΥΔΡ 2Κ4 004.01.01	008	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6082.1 (100,00%)	m3	10,00	41,20	412,00	

9	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.4	009	ΥΔΡ 6807 (100,00%)	m2	310,00	12,40	3.844,00	
10	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ 2Κ4 004.5	010	ΥΔΡ 6808 (100,00%)	μμ	140,00	3,20	448,00	
11	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων.	ΥΔΡ 2Κ4 004.9	011	ΟΔΟ 4521B (100,00%)	m2	500,00	18,50	9.250,00	
12	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες	ΥΔΡ 2Κ4 004.10	012	ΥΔΡ 6804 (100,00%)	m2	310,00	25,80	7.998,00	
13	Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm	ΥΔΡ 2Κ4 004.11	013	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6804 (100,00%)	m2	310,00	10,30	3.193,00	
14	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 2Κ4 005.04	014	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6067 (100,00%)	m3	700,00	1,55	1.085,00	
15	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150	ΥΔΡ 2Κ4 005.05M	015	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6068 (100,00%)	m3	260,00	22,00	5.720,00	
16	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	ΥΔΡ 2Κ4 005.07M	016	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6069 (100,00%)	m3	160,00	20,90	3.344,00	
17	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.01M	017	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6071 (100,00%)	m3	145,00	9,96	1.444,20	
18	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος σπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 2Κ4 002.02M	018	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6072 (100,00%)	m3	220,00	10,01	2.202,20	
								Αθροισμα Εργασιών :	62.805,40
	3. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
19	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.03	019	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6326 (100,00%)	m3	8,00	77,00	616,00	
20	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 2Κ4 009.10.04	020	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	m3	8,00	82,00	656,00	
21	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού S500 σκυροδεμάτων	ΥΔΡ 2Κ4 009.26	021	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6311 (100,00%)	Kg	410,00	0,98	401,80	
22	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, De= 125 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.02	022	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6711.1 (100,00%)	μμ	750,00	5,10	3.825,00	
23	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Για σωλήνες PVC/41, De= 200 mm	ΥΔΡ 2Κ4 012.12.04	023	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	μμ	360,00	12,30	4.428,00	

24	Φρεάτιο προσαρμογής - ελέγχου εξωτερικής διακλάδωσης με ακίνητο στην ρυμοτομική γραμμή διαστάσεων 30cm x 30cm και βάθους έως 2,00 m	ΥΔΡ Ν10	024	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6327 (100,00%)	Τεμ.	90,00	97,00	8.730,00
25	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ονομαστικών διαμέτρων 200 - 125 χλστ.	ΥΔΡ 12.12.01.0 2	025	ΥΔΡ 6711.2 (100,00%)	Τεμ.	80,00	30,30	2.424,00
26	Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41. Ονομαστικών διαμέτρων 250 - 160 χλστ.	ΥΔΡ 12.12.01.0 3	026	ΥΔΡ 6711.3 (100,00%)	Τεμ.	5,00	32,40	162,00
Αθροισμα Εργασιών :								21.242,80
4. ΔΙΑΦΟΡΑ								
27	Επισκευή φρεατίου παροχής	ΥΔΡ 2Κ4 016.12	027	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	5,00	30,90	154,50
28	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΥΔΡ 2Κ4 016.11	028	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	16,00	51,50	824,00
29	Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63.	ΥΔΡ 2Κ4 016.13	029	ΗΛΜ 4 (100,00%)	Τεμ.	10,00	30,90	309,00
30	Αποκάλυψη φρεατίων παροχών	ΥΔΡ 2Κ4 016.26	030	ΥΔΡ ΑΝΑΘ. 6732 (100,00%)	Τεμ.	2,00	124,00	248,00
Αθροισμα Εργασιών :								1.535,50
ΣΥΝΟΛΟ								85.722,80
ΓΕ & ΟΕ 18%								15.430,10
ΣΥΝΟΛΟ								101.152,90
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								15.172,94
ΣΥΝΟΛΟ								116.325,84
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1541,35
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ								3100,55
ΣΥΝΟΛΟ								120.967,74
ΦΠΑ 24%								29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								150.000,00
ΓΛΥΦΑΔΑ 12/12/2023 ΣΥΝΤΑΞΗ					ΓΛΥΦΑΔΑ 12/12/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ			
 Παπαδούδης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.					 Κ. ΚΑΝΝΑ ΑΡΧ/ΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ			