ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 183/2016

Κ.Α: 30.6262.0010

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ»

Προϋπ/σμός: 74.400,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

16REQ005325672 2016-11-02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Κ.Κασούρα
Τηλ.: 210-8942568

Γλυφάδα, 1-11-2016
Αρ.Πρωτ.: 44036

Προς:
Την Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ»

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. **296/2016** Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. Έτους 2016 όπου έχει ενταχθεί και η υπηρεσία του θέματος σας γνωρίζουμε την ανάγκη διαγράμμισης οδοστρώματος ή ελεγχόμενης στάθμευσης ή διαβάσεων πεζών σε οδούς του Δήμου μας.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς διενέργεια υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

Α. **Περιγραφή των υπηρεσιών – ενδεικτικός προϋπολογισμός:**

Α/Α	*ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*	*CPV*	*ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	*ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ*
1	*Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος*	*45233221-4*	*287,5 m2*	1.150,00
2	*Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών*	*45233221-4*	*6.700 m2*	58.850,00
			ΣΥΝΟΛΟ:	**60.000,00 €**
			ΦΠΑ (24%):	14.400,00 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	**74.400,00 €**

Β. **Επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραπάνω υπηρεσίας/ εργασίας**:
Έξι (6) **μήνες** από την υπογραφή της Σύμβασης ή νωρίτερα , μέχρι την περαίωση της εργασίας.

16REQ Επιθυμητός τόπος εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας / εργασίας:
Διάφορα σημεία του Δήμου Γλυφάδας

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας: -

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς εκτέλεση εργασιών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω υπηρεσίας/ εργασίας:

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία	X
ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία	

ΓΛΥΦΑΔΑ, 1-11-2016

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 183/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες για τις διαγραμμίσεις οδοστρώματος ή ελεγχόμενης στάθμευσης ή διαβάσεων πεζών σε οδούς του ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.
Με την εργασία αυτή πρόκειται να γίνει πλήρης διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκα Πρότυπα ΕΝ1423 - ΕΝ1424 - ΕΝ1436 δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών".

Στην τιμή των απαιτούμενων εργασιών περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωμης αντανακλαστικής διαγράμμισης οδοστρώματος από εφαρμοζόμενο υλικό (χρώμα ενός ή δύο συστατικών , ψεκαζόμενο ή διαστρωμένο, ακρυλικό ή ψυχροπλαστικό ή θερμοπλαστικό με τα απαραίτητα πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές)
- Η μεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράμμισης από τον τόπο προμήθειας τους στον τόπο ενσωμάτωσης συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων του χαμένου χρόνου και της σταλίας των μέσων μεταφοράς
- Η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου
- Ο καθαρισμός του οδοστρώματος, όπου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαγράμμιση, από κάθε είδους ξένα υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά
- Η προετοιμασία διαγράμμισης και η προεργασία των υλικών διαγράμμισης
- Η κατασκευή διαγράμμισης (νέα διαγράμμιση ή αναδιαγράμμιση) οποιουνδήποτε είδους , μορφής και διαστάσεων (διαμήκης , εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα) με εφαρμογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια και αντιολισθηρό λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόμενη ποσότητα και πάχος υμένα

- Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαγράμμισης
- Η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία από την χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους καθώς επίσης και άρση των μέτρων προστασίας

Οι διαγραμμίσεις θα εκτελεστούν σε οδούς του Δήμου Γλυφάδας.

Οι εργασίες θα κατασκευασθούν υπό την Επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα **74.400,00** ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η εργασία είναι ενταγμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος **2016** με **Κ.Α.:30.6262.0010** και πίστωση **30.000,00€** για το τρέχον έτος.

Η υπόλοιπη πίστωση των **44.400,00 €** θα κατανεμηθεί στο έτος **2017**.

Γλυφάδα 1/ 11/ 2016

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΚΑΣΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ
Πολ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο Αναπλ. Προϊστ. Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Πολ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ"

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 183/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Σχετικό Άρθρο
	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ							
1	Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος	1.1	Μ2	287,50	4,00	1.150,00		ΟΙΚ ΝΕΤ-77.92.03-Ν
2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	1.2	Μ2	2.100,00	19,70	41.370,00		ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-17.2-Α
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.3	Μ2	4.600,00	3,80	17.480,00		ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-17.1-Α
	ΣΥΝΟΛΟ:					60.000,00	60.000,00	
	ΦΠΑ 24%:						14.400,00	
	ΓΕΝ. Σ Υ Ν Ο Λ Ο						74.400,00	

ΣΥΝΤΑΞΗ

Κ.ΚΑΣΟΥΡΑ
Πολ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Πολ. Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ»

ΑΡ. ΜΕΛ.: 183/2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

1 Αρθρο 1.1

~Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος~

Αφαίρεση υπάρχουσας διαγράμμισης ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας, υφής και ηλικίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης του έργου και στην οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εξής επιμέρους εργασίες:
Στη τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την αφαίρεση της υπάρχουσας διαγράμμισης ανεξάρτητα από το πάχος και το υλικό κατασκευής της, με μια από τις παρακάτω μεθόδους:
- επάλειψη με διαβρωτικές ουσίες
- απόξεση
- αμμοβολή
- με φλόγιστρο
- καθαρισμό του οδοστρώματος, από κάθε χαλαρό ή ρευστό υλικό μετά την αφαίρεση της διαγράμμισης, ενδεχόμενη αποκατάσταση του επιπέδου της επιφάνειας του ασφαλτικού οδοστρώματος σε περίπτωση δημιουργίας εκβάθυνσης κατά την αφαίρεση της διαγράμμισης με κατασκευή τοπικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας λεπτού πάχους,
- διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών

Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Μονάδα μέτρησης : *Τετραγωνικά μέτρα*

Ευρώ : **Τέσσερα και μηδέν λεπτά** **€ 4,00**

2 Αρθρο 1.2

~ Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό~

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με ανταυακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών" Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Μονάδα μέτρησης : *Τετραγωνικά μέτρα*

Ευρώ : **Δέκα εννέα και Εβδομήντα λεπτά** **€ 19,70**

3 Αρθρο 1.3

~ Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή~

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών" Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Μονάδα μέτρησης : *Τετραγωνικά μέτρα*

Ευρώ : **Τρία και Ογδόντα λεπτά** **€ 3,80**

ΣΥΝΤΑΞΗ

Κ.ΚΑΣΟΥΡΑ
Πολ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Υ.

Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Πολ. Μηχανικός

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 (συμ/νου ΦΠΑ 24%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα αφορά την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής πλευράς, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών και Διαβάσεων Πεζών».

ΑΡΘΡΟ 2° ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η διενέργεια του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού, η ανάθεση για την εκτέλεσή του και η παροχή των υπηρεσιών/εργασιών θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ}
2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)
4. Τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις, κ.λπ., που εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 3° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο
2. Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας
3. Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων
4. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η εκτέλεση των εργασιών θα ανατεθεί σε Ανάδοχο με την απαιτούμενη εμπειρία, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης Μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους νόμους που ορίζονται στο Άρθρο 2 της παρούσης και στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών για την υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ανά μήνα, εκτελεσθείσας εργασίας με βάση συγκεντρωτική πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιημένου μήνα.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εάν η παροχή υπηρεσιών δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Δήμος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του Αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο, συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου, η παραβίαση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το Ν.1568/85, ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του, ή η πλημμελής παροχή υπηρεσιών του εκ μέρους του.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης δεν οφείλεται εκατέρωθεν αποζημίωση. Ο Ανάδοχος, δικαιούται να πάρει αμοιβή ανάλογη με το χρόνο παροχής υπηρεσιών του, σε σχέση με τη συμφωνηθείσα αμοιβή για το συνολικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του.

ΑΡΘΡΟ 10°

Η πληρωμή της αξίας της εκπόνησης της στον Ανάδοχο, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως και λογισμικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Η παροχή υπηρεσιών θεωρείται εκτελεσθείσα μετά την ολοκλήρωση κάθε συμφωνηθείσας παροχής Υπηρεσιών και την εξόφληση του συμβατικού τμήματος, μετά την έκδοση του τελικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.

Γλυφάδα 1/11/2016

Σύνταξη

Κ. Κασούρα

Πολ. Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Γλυφάδα 1/11/2016

Ο Αν. Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Γ.

Ν. Ευαγγελάτος

Πολ. Μηχανικός