ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: **175 /2015**

Τροποποίηση

Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,22 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 175/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,22 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών εορταστικού διάκοσμου για τον Δήμο Γλυφάδας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για τον στολισμό του Δήμου ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Εορταστικού Διάκοσμου

1. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων συνολικού μήκους 10,50 μέτρων καλώδιο PVC με 200 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 46W χρώματος κόκκινου και βαθμό στεγανότητας IP20. Το προϊόν συμμορφώνεται με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

2. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,50 μέτρων καλώδιο καουτσούκ με 100 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 17,5W χρώματος λευκού θερμού και βαθμό στεγανότητας IP44. Το προϊόν συμμορφώνεται με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

3. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 16,50 μέτρων καλώδιο PVC με 300 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 69W χρώματος κόκκινου και βαθμό στεγανότητας IP20. Το προϊόν συμμορφώνεται με το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

4. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 16,50 μέτρων καλώδιο PVC με 300 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 45,6W

χρώματος λευκού θερμού και βαθμό στεγανότητας IP21. Το προϊόν συμμορφώνεται με σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

5. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου led εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,70 μέτρων καλώδιο PVC με 100 τεμάχια λαμπάκια κατανάλωσης ρεύματος 7.2W χρώματος μπλε και βαθμό στεγανότητας IP20. Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης και το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

6. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων πλέγμα δίχτυ για ντύσιμο κορμών δέντρων 1.5 μέτρων Χ 2 μέτρων και καλώδιο PVC με 240 λαμπάκια πυρακτώσεως χρώματος λευκού θερμού, κατανάλωσης 28,8W και βαθμό στεγανότητας IP21. Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης και το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

7. Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου led εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,70 μέτρων καλώδιο PVC με 100 τεμάχια λαμπάκια κατανάλωσης ρεύματος 7.2W χρώματος λευκού ψυχρού και βαθμό στεγανότητας IP20. Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης και το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60598.

Τα λαμπάκια θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση CE.

Δύναται να γίνει αυξομείωση των ποσοτήτων των ειδών, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, χωρίς υπέρβαση του ποσού του προϋπολογισμού.

Οι προμηθευτές οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν δείγματα με δελτίο αποστολής κατατεθειμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου 24 ώρες πριν την υποβολή των προσφορών της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
Ο Συντάξας	Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Γ.
Παπαδούδης Γεώργιος	**Βαρδακούλιας Κων/νος**
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.	Αρχιτέκτων Μηχανικός
Γλυφάδα, 6/11/2015	Γλυφάδα, 6/11/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 175 /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,22 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 23%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Υπηρεσίας	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων συνολικού μήκους 10,50 μέτρων καλώδιο PVC με 200 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 46W χρώματος κόκκινου και βαθμό στεγανότητας IP20.	Τμχ	104	9,74 €	1.012,96 €
2	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,50 μέτρων καλώδιο καουτσούκ με 100 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 17,5W χρώματος λευκού θερμού και βαθμό στεγανότητας IP44	Τμχ	155	9,74 €	1.509,70 €
3	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 16,50 μέτρων καλώδιο PVC με 300 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 69W χρώματος κόκκινου και βαθμό στεγανότητας IP20	Τμχ	862	19,15€	16.507,30 €
4	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 16,50 μέτρων καλώδιο PVC με 300 τεμάχια λαμπάκια	Τμχ	1293	19,15€	24.760,95 €

	πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 45,6W χρώματος λευκού θερμού και βαθμό στεγανότητας IP21				
5	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου led εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,70 μέτρων καλώδιο PVC με 100 τεμάχια λαμπάκια κατανάλωσης ρεύματος 7.2W χρώματος μπλε και βαθμό στεγανότητας IP20.	Τμχ	200	20,50 €	4.100,00 €
6	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων πλέγμα δίχτυ για ντύσιμο κορμών δέντρων 1.5 μέτρων Χ 2 μέτρων και καλώδιο PVC με 240 λαμπάκια πυρακτώσεως χρώματος λευκού θερμού, κατανάλωσης 28,8W και βαθμό στεγανότητας IP21.	Τμχ	297	20,50 €	6.088,50 €
7	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου led εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,70 μέτρων καλώδιο PVC με 100 τεμάχια λαμπάκια κατανάλωσης ρεύματος 7.2W χρώματος λευκού ψυχρού και βαθμό στεγανότητας IP20	Τμχ	530	11,34 €	6.010,20 €
				Άθροισμα	59.989,61 €
				Φ.Π.Α. 23%	13.797,61 €
				Σύνολο	73.787,22 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Παπαδούδης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Γλυφάδα, 18/11/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Γ.

Βαρδακούλιας Κων/νος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γλυφάδα, 18/11/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:175 /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,22 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο προμήθειας

Αντικείμενο της προμήθειας είναι: η **«Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου»** και με την παρούσα συγγραφή καθορίζονται οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις

1) Του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

2) Του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-1-1995) Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

3) Της Υπουργικής απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Α/23-3-1993) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

4) Του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

5) Τους σχετικούς Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.

6) Της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β).

7) Της Π1/3306/03.11.2010 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 τεύχος Β).

8) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

9) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

10) Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».

11) Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

12) Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α') και Λοιπές Ρυθμίσεις».

13) Τις διατάξεις του Νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α')

14) Το Π.Δ. 113/2010 (192 Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

15) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β'/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

16) Την [illegible]/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας, με την οποία ψηφίστηκε διάθεση πίστωσης 73.790,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του **Κ.Α.: 20.6699.0008** του εκτελούμενου Προϋπολογισμού 2015 και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με την με αρ. …./2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου»

ΑΡΘΡΟ 3 Δαπάνη προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε **73.787,22 €** (ενδεικτικός προϋπολογισμός), συμ/νου του Φ.Π.Α. 23%, και θα αντιμετωπισθεί από την εγγεγραμμένη ομότιτλη πίστωση για το 2015 στον προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας και πιο συγκεκριμένα από τον **Κ.Α.: 20.6699.0008.**

ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93).

ΑΡΘΡΟ 5 Υπογραφή σύμβασης προμήθειας - Εγγυητική Καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93), υποχρεούται να προσέλθει σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για την προμήθεια - εργασία.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (βάσει των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 157 του Ν.4281/2014). Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν ρητά όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 6 Τόπος και χρόνος παράδοσης

Στις τιμές των υλικών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, εμπεριέχεται το κόστος μεταφοράς στο εκάστοτε σημείο παραλαβής (εντός των ορίων του Δήμου), και φορτοεκφόρτωσής τους,

Η εκάστοτε παραγγελία τμηματικής παράδοσης θα δίδεται από την αρμόδια υπηρεσία με αποστολή Fax ή e-mail τα οποία αποτελούν και την βεβαίωση γνωστοποίησης του αιτήματος προς τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει το σύνολο των υλικών που του ζητούνται. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην αποθήκη του Δήμου. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της ζητούμενης παραγγελίας προβλέπεται η έκπτωση του αναδόχου όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7 Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή του άρθρου 46 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως έχει ορισθεί για το έτος 2015 αντίστοιχα και θα πραγματοποιηθεί μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο. Η παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα βεβαιώνεται μόνο μετά από την καταμέτρηση του αριθμού των τεμαχίων του υλικού που παραδίδεται.

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η προμήθεια δεν τηρεί την παρούσα Σ.Υ., τους όρους διακήρυξης ή τα υλικά δεν τηρούν τις Π.Τ.Π, θα απορρίπτονται χωρίς να δικαιούται ο προμηθευτής καμία αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 8 Απαράδεκτα υλικά

Αν τα προμηθευόμενα υλικά δεν ανταποκρίνονται από ποιοτικής άποψης στα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές, είτε στους ισχύοντες κανονισμούς, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει και να τα παραδώσει (με δικά του έξοδα), σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρνηση της άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας είναι λόγος για την έκπτωση του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9 Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το Δήμο Γλυφάδας .

ΑΡΘΡΟ 10 Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου

Η εκτέλεση της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης η οποία επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης.

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας - εργασίας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για καθυστέρηση της παράδοσης πέραν των 5 ημερών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5,0% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά των ποινικών ρητρών υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπροθέσμως παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση που υλικά, τα οποία παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση τυχόν άλλων εμπροθέσμως παραδοθέντων υλικών, η ποινική ρήτρα επιβάλλεται επί της αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθεί έστω και με ένα όρο της διακήρυξης.

Όταν κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής, η εγγύηση που υπάρχει για λογαριασμό του παραμένει υπέρ του Δήμου σαν ποινική ρήτρα.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν λόγοι, που θα δικαιολογούν τις καθυστερήσεις και ύστερα από απόφαση Δημάρχου, μπορούν να εξαιρεθούν οι πιο πάνω παράγραφοι.

Γενικά σε ότι αφορά την κήρυξη προμηθευτή ως έκπτωτου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 11 Πληρωμές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται τμηματικά ή ολικά, μετά την παραλαβή των επιμέρους υλικών και των αντίστοιχων ελέγχων της Επιτροπής Παραλαβής και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει για έλεγχο στην αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η προσφορά που υποβλήθηκε κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή έως την λήξη της σύμβασης, ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.

ΑΡΘΡΟ 12 Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι:

1. Η Σύμβαση
2. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας
3. Η προσφορά του αναδόχου (προϋπολογισμός προσφοράς)
4. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Η Τεχνική Περιγραφή -Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ο Συντάξας

Παπαδούδης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Γ.

Βαφάκούλιας Κων/νος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γλυφάδα, 18 /11/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 175 /2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προμήθεια Εορταστικού Διάκοσμου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.790,79 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 23%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Περιγραφή Υπηρεσίας	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων συνολικού μήκους 10,50 μέτρων καλώδιο PVC με 200 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 46W χρώματος κόκκινου και βαθμό στεγανότητας IP20.	Τμχ	104		
2	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,50 μέτρων καλώδιο καουτσούκ με 100 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 17,5W χρώματος λευκού θερμού και βαθμό στεγανότητας IP44	Τμχ	155		
3	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 16,50 μέτρων καλώδιο PVC με 300 τεμάχια λαμπάκια πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 69W χρώματος κόκκινου και βαθμό στεγανότητας IP20	Τμχ	862		
4	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 16,50 μέτρων καλώδιο PVC με 300 τεμάχια λαμπάκια	Τμχ	1293		

	πυρακτώσεως κατανάλωσης ρεύματος 45,6W χρώματος λευκού θερμού και βαθμό στεγανότητας IP21				
5	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου led εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,70 μέτρων καλώδιο PVC με 100 τεμάχια λαμπάκια κατανάλωσης ρεύματος 7.2W χρώματος μπλε και βαθμό στεγανότητας IP20.	Τμχ	200		
6	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων πλέγμα δίχτυ για ντύσιμο κορμών δέντρων 1.5 μέτρων Χ 2 μέτρων και καλώδιο PVC με 240 λαμπάκια πυρακτώσεως χρώματος λευκού θερμού, κατανάλωσης 28,8W και βαθμό στεγανότητας IP21.	Τμχ	297		
7	Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια τύπου led εξωτερικών χώρων με προδιαγραφές ειδική κατασκευή στεγανοποιημένη για εξωτερική διακόσμηση σπιτιών και κτιρίων 11,70 μέτρων καλώδιο PVC με 100 τεμάχια λαμπάκια κατανάλωσης ρεύματος 7.2W χρώματος λευκού ψυχρού και βαθμό στεγανότητας IP20	Τμχ	530		
				Άθροισμα	
				Φ.Π.Α. 23%	
				Σύνολο	